

Пакетна пропозиція №2
Твердопаливний котел Kronas Unic-P 17кВт "під ключ"

Євро/грн: 40,5

1 Димохід приставний, утеплений (нержавіюча сталь):

№	Найменування	Од.вим.	Кількість	Ціна, €	Ціна €, по курсу	Сума €, по курсу
1	Труба 160/220 1м	шт	8		1850,00	14800,00
2	Конус термо 160/220	шт	1		820,00	820,00
3	Окапник 220	шт	2		350,00	700,00
4	Скоба кріплення	шт	8		115,00	920,00
5	Перехідник для труб 160/220	шт	1		565,00	565,00
6	Трійник 160/220	шт	1		1950,00	1950,00
7	Шпилька м12	шт	2		120,00	240,00
8	Муфта м12	шт	4		25,00	100,00
9	Силікон димохідний	шт	1		275,00	275,00
10	Кронштейн	шт	1		2150,00	2150,00
11	Коліно 160/220 45°	шт	2		975,00	1950,00
						24 470 грн

2 Запірно-регулююча арматура:

№	Найменування	Од.вим.	Кількість	Ціна, €	Ціна €, по курсу	Сума €, по курсу
1	Перехід 2"В x 1"З (латунь)	шт	1	7,06	285,93	285,93
2	Перехід 2"В x 1"В (латунь)	шт	1	11,58	468,99	468,99
3	Трійник латунь 1"ВВВ	шт	1	9,36	379,08	379,08
4	Ніпель 1" (латунь)	шт	4	3,50	141,75	567,00
5	Кран шаровий з американкою, прямий 1/2"	шт	4	7,35	297,68	1190,70
6	Кран шаровий з американкою, прямий 1"	шт	10	16,50	668,25	6682,50
7	Фільтр косий 1"	шт	1	10,50	425,25	425,25
8	Повітропускник 1/2"	шт	1	12,50	506,25	506,25
9	Клапан зворотній 1/2"	шт	1	6,10	247,05	247,05
10	Клапан зворотній 1"	шт	2	11,45	463,73	927,45
11	Гайки для насосу 1 1/2" x 1"	шт	2	8,88	359,44	718,88
12	Кран зі зливом 3/4" (для розширювального баку)	шт	1	21,75	880,88	880,88
						13 280 грн

3 Котельне обладнання:

№	Найменування	Од.вим.	Кількість	Ціна, €	Ціна €, по курсу	Сума €, по курсу
1	Твердопаливний котел Kronas Unic-P 17кВт	шт	1		494,00,00	494,00,00
2	Теплоаккумулятор Lider 500 літрів	шт	1		22500,00	22500,00
3	Термозмішувальний клапан Herz Terlotix DN32 + гайки накидні	шт	1	96,00	3888,00	3888,00
4	Група безпеки котла 1" 2 бар	шт	1	65,00	2632,50	2632,50
5	Насос Termojet APE 25/1-6 + гайки для насосу	шт	2	125,00	5062,50	10125,00
6	Розширювальний бак 25л + кріплення	шт	1	68,00	2754,00	2754,00
						91 300 грн

4 Матеріали і додаткові витрати (під звіт):

№ п/п	Найменування	Вартість, грн
1	Матеріал для підключення до існуючої системи опалення:	1 500 грн
2	Мідні труби та фіттинги для підключення котельного обладнання:	11 000 грн
3	Додатковий матеріал (кріплення труб, пакля, паста та ін.)	1 000 грн
4	Доставка матеріалів на об'єкт:	1 500 грн
5	Транспортні витрати пов'язані з монтажем:	2 500 грн
		17 500 грн

РАЗОМ по всім матеріалам: 146 550 грн
5 Монтажні роботи:

№ п/п	Найменування	Вартість, грн
1	Монтаж твердопаливного котла:	8 500 грн
2	Монтаж та підключення теплоаккумулятору:	3 500 грн
3	Підключення до існуючої системи опалення:	3 500 грн
4	Прохід стіни алмазною коронкою 275мм	3 000 грн
5	Монтаж приладів безпеки, запорно-регулюючої арматури, мідних труб та фіттингів:	1 500 грн
6	Пусконаладжувальні роботи:	1 500 грн
7	Монтаж димоходу:	9 500 грн

Итого по всем работам: 31 000 грн
Вартість матеріалів: 146 550 грн
Вартість робіт: 31 000 грн
Разом: 177 550 грн