

Пакетна пропозиція №3
Тепловий насос "повітря-вода" Termojet Premium 14кВт

 Євро/грн: **4,05**
1 Запірно-регулююча арматура:

№	Найменування	Од.вим.	Кількість	Ціна, €	Ціна €, по курсу	Сума €, по курсу
1	Ніппель 1" (латунь)	шт	4	3,50	141,75	567,00
2	Кран шаровий з американкою, прямий 1/2"	шт	3	5,51	223,16	669,47
3	Кран шаровий з американкою, прямий 1"	шт	16	16,50	668,25	10692,00
4	Клапан зворотній 1/2"	шт	1	7,50	303,75	303,75
5	Клапан зворотній 1"	шт	2	12,50	506,25	1012,50
6	Американка пряма 1"	шт	1	8,20	332,10	332,10
7	Кран зі зливом 3/4" (для розширювального баку)	шт	1	21,50	870,75	870,75
						14 448 грн

2 Котельне обладнання:

№	Найменування	Од.вим.	Кількість	Ціна, €	Ціна €, по курсу	Сума €, по курсу
1	Тепловий насос "повітря-вода" Termojet BLN-014.TB1 (моноблок)	шт	1	5574,00	22574,700	22574,700
2	Теплоаккумулятор 1000 літрів Lider	шт	1		22500,00	22500,00
3	Підставка під зовнішній блок Termojet	шт	1	150,00	6075,00	6075,00
4	Група безпеки 1"	шт	1	65,00	2632,50	2632,50
5	Насос Termojet APE 25/1-6 + гайки для насосу	шт	2	125,00	5062,50	10125,00
6	Розширювальний бак 80 літрів	шт	1	145,00	5872,50	5872,50
						272 952 грн

3 Матеріали і додаткові витрати (під звіт):

№ п/п	Найменування	Вартість, грн
1	Матеріал для підключення до існуючої системи опалення:	3 500 грн
2	Ізольована трасова з трійниками зливу, кабелем живлення і сигнальним кабелем (до 5м):	10 000 грн
3	Додатковий матеріал (кріплення труб, пакля, паста та ін.)	1 500 грн
4	Доставка матеріалів на об'єкт:	1 200 грн
5	Транспортні витрати пов'язані з монтажем (попередній виїзди для замірів, комплектація в процесі роботи, переміщення робочого складу):	3 000 грн
		19 200 грн

РАЗОМ по всім матеріалам: 306 600 грн
4 Монтажні роботи:

№ п/п	Найменування	Вартість, грн
1	Монтаж теплового насосу:	15 500 грн
2	Монтаж буферної ємності:	3 500 грн
3	Підключення до існуючої системи опалення:	2 000 грн
4	Монтаж приладів безпеки, запірно-регулюючої арматури, мідних труб та фіттингів:	2 400 грн
5	Пуско-налагоджувальні роботи:	1 500 грн

Итого по всім роботам: 24 900 грн
Вартість матеріалів: 306 600 грн
Вартість робіт: 24 900 грн
Разом: 331 500 грн